

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฝ. จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชลบุรี
แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สอ.รฝ.
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 40 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคารนายทหารประทวนโสด	34,162,013.53	
2	งานครุภัณฑ์	838,175.94	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		35,000,189.47	
สรุปราคา		35,000,000.-	
ราคา (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
น.อ.	สมหมาย แสงกิจ	ประธานกรรมการ
น.ท.	อนวัช วรรณศรี	กรรมการ
น.ท.	สมศักดิ์ อุนานุยา	กรรมการและเลขานุการ
น.ต.	ธีรทัต กงทอง	กรรมการ
ร.ต.	ชาญวิทย์ ยาม่วง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง					
กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฝ. จำนวน 2 หลัง				
สถานที่ก่อสร้าง จ.ชลบุรี	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สอ.รฝ.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	37 แผ่น	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคารนายทหารประทวนโสด 2 หลัง	19,268,404.56			
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์	2,708,778.00			
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 2 หลัง				
3	งานระบบประปาภายใน 2 หลัง	2,028,418.00			
4	งานปรับถมดิน ถนนลาดยาง	1,552,990.00			
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	1,239,503.00			
6	งานระบบประปาภายนอก	1,379,086.85			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	28,177,180.41	1.2124	34,162,013.53	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
รวมราคาปรับปรุง				34,162,013.53	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.	สมหมาย แสงกิจ	ประธานกรรมการ
น.ท.	อนวัช วรรณศรี	กรรมการ
น.ท.	สมศักดิ์ อุนานูยา	กรรมการและเลขานุการ
น.ต.	ธีรทัต กงทอง	กรรมการ
ร.ต.	ชาญวิทย์ ยาม่วง	กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ					
กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฝ. จำนวน 2 หลัง				
สถานที่ก่อสร้าง จ.ชลบุรี	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สอ.รฝ.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	1 แผ่น	

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าจัดซื้อ (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ระบบประปา 2 หลัง	783,342.00			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	783,342.00	1.07	838,175.94	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				838,175.94	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.	สมหมาย แสงวงกิจ	ประธานกรรมการ
น.ท.	อนวัช วรรณศรี	กรรมการ
น.ท.	สมศักดิ์ อนุญา	กรรมการและเลขานุการ
น.ต.	ธีรทัต กงทอง	กรรมการ
ร.ต.	ชาญวิทย์ ยาม่วง	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฟ. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- WF 200x100x21.3 kg/m.	767	กก.	21.00	16,107.00	-	-	16,107.00	
	- □ 150x150x6mm.	177	กก.	21.00	3,717.00	-	-	3,717.00	
	- □ 150x50x3.2mm.	2,998	กก.	21.00	62,958.00	-	-	62,958.00	
	- □ 100x50x3.2mm.	893	กก.	21.00	18,753.00	-	-	18,753.00	
	- [100x50x20x2.3mm.	3,422	กก.	21.00	71,862.00	-	-	71,862.00	
	- L50x50x4mm.	23	กก.	21.00	483.00	-	-	483.00	
	- PL 250x250x8มม. พร้อม 8 DB 16 Anchor Steel	2	ชุด	830.00	1,660.00	-	-	1,660.00	
	- PL 200x200x8มม. พร้อม 4 DB 16 Anchor Steel และ PL สามเหลี่ยม	30	ชุด	510.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	ขนาดฐาน 100 มม. สูง 200 มม. หน้า 8 มม.								
	- PL 200x200x8มม.	4	ชุด	130.00	520.00	-	-	520.00	
	- PL 200x100x8มม.	13	ชุด	70.00	910.00	-	-	910.00	
	- Non Shrink	1	งาน	5,000.00	5,000.00	วัสดุ + แรงงาน		5,000.00	
	- ค่าแรงประกอบ	8,280	กก.	-	-	12.00	99,360.00	99,360.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	587	ตร.ม.	150.00	88,050.00	วัสดุ + แรงงาน		88,050.00	
	รวม				285,320.00		99,360.00		
	รวมเงินหน้า							384,680.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฝ. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประหวนโสต (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฟ. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขอบลาดฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	470	ตร.ม.	305.00	143,350.00	75.00	22,875.00	166,225.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนชื้นขอบลาดฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบ	165	ตร.ม.	335.00	55,275.00	75.00	25,125.00	80,400.00	
	- ฝ้าเพดานไม้เทียม WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE)	376	ตร.ม.	510.00	191,760.00	75.00	38,250.00	230,010.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	100	ตร.ม.	90.00	9,000.00	82.00	7,380.00	16,380.00	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	1,780	ตร.ม.	250.00	445,000.00	56.00	99,680.00	544,680.00	
	- ผนังฉาบเรียบภายนอก	1,015	ตร.ม.	90.00	91,350.00	95.00	96,425.00	187,775.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	2,710	ตร.ม.	90.00	243,900.00	82.00	222,220.00	466,120.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.20x0.40 ม.	313	ตร.ม.	300.00	93,900.00	181.00	56,653.00	150,553.00	
	- ผนังไม้ตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์ ลายริ้ว ขนาด1.50x0.20 ม.	70	ตร.ม.	1,220.00	85,400.00	95.00	6,650.00	92,050.00	
	- ผนังทำผิวขัดมันเรียบ	189	ตร.ม.	100.00	18,900.00	87.00	16,443.00	35,343.00	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	110	ตร.ม.	550.00	60,500.00	วัสดุ + แรงงาน		60,500.00	
	- บัวปูนปั้น	90	ม.	250.00	22,500.00	วัสดุ + แรงงาน		22,500.00	
	- ราวกันตกเหล็กทาสี แบบที่ 1,2,3	72	ม.	1,800.00	129,600.00	วัสดุ + แรงงาน		129,600.00	
	- เซาะร่อง(ผนังภายนอก)	145	ตร.ม.	-	-	113.00	16,385.00	16,385.00	
	รวม				1,590,435.00		608,086.00		
	รวมเงินหน้านี้							2,198,521.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฟ. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ประตู-หน้าต่าง								
	- ป1	21	ชุด	7,700.00	161,700.00	วัสดุ + แรงงาน		161,700.00	
	- ป2	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	วัสดุ + แรงงาน		22,000.00	
	- ป3	23	ชุด	7,200.00	165,600.00	วัสดุ + แรงงาน		165,600.00	
	- ป4	22	ชุด	15,000.00	330,000.00	วัสดุ + แรงงาน		330,000.00	
	- ป5	11	ชุด	5,900.00	64,900.00	วัสดุ + แรงงาน		64,900.00	
	- ป6	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	วัสดุ + แรงงาน		8,000.00	
	- น1	22	ชุด	8,100.00	178,200.00	วัสดุ + แรงงาน		178,200.00	
	- น2	10	ชุด	16,000.00	160,000.00	วัสดุ + แรงงาน		160,000.00	
	- น3	24	ชุด	6,300.00	151,200.00	วัสดุ + แรงงาน		151,200.00	
	- น4	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	วัสดุ + แรงงาน		18,000.00	
	- น5	2	ชุด	8,100.00	16,200.00	วัสดุ + แรงงาน		16,200.00	
	- น6	7	ชุด	5,400.00	37,800.00	วัสดุ + แรงงาน		37,800.00	
	รวม				1,313,600.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							1,313,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฟ. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานทาสี								
	- งานทาสีซีเมนต์พร้อมทาน้ำยาเคลือบผิวปูนซีเมนต์แบ่งช่องเซาะร่อง	145	ตร.ม.	160.00	23,200.00	วัสดุ + แรงงาน		23,200.00	
	- งานทาสีอะคริลิกภายนอก	1,495	ตร.ม.	65.00	97,175.00	34.00	50,830.00	148,005.00	
	- งานทาสีอะคริลิกภายใน	3,058	ตร.ม.	65.00	198,770.00	30.00	91,740.00	290,510.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	100	ตร.ม.	75.00	7,500.00	38.00	3,800.00	11,300.00	
	รวม				326,645.00		146,370.00		
	รวมเงินหน้านี้							473,015.00	
	- อาคารพักนายทหารประทวนโสด	1	หลัง	7,819,452.28	7,819,452.28	1,814,750.00	1,814,750.00	9,634,202.28	
	- อาคารพักนายทหารประทวนโสด	2	หลัง	7,819,452.28	15,638,904.56	1,814,750.00	3,629,500.00	19,268,404.56	
	อาคารพักนายทหารประทวนโสด	2	หลัง					19,268,404.56	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฝ. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฝ. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฟ. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย								
	- 5 ZONES FIRE ALARM CONTROL PANEL	1	ตู้	24,500.00	24,500.00	7,000.00	7,000.00	31,500.00	
	- 5 ZONE GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	16,900.00	16,900.00	2,000.00	2,000.00	18,900.00	
	- MANUAL STATION	5	ชุด	1,495.00	7,475.00	200.00	1,000.00	8,475.00	
	- ALARM BELL	4	ชุด	767.00	3,068.00	150.00	600.00	3,668.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	24	ชุด	1,300.00	31,200.00	150.00	3,600.00	34,800.00	
	- RATE OF RISE HEAT DETECTOR	2	ชุด	485.00	970.00	150.00	300.00	1,270.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	661	เมตร	6.00	3,966.00	5.00	3,305.00	7,271.00	
	- 2.5 Sq.mm. FRC.	211	เมตร	48.00	10,128.00	12.00	2,532.00	12,660.00	
	- ท่อ ø 15 mm. EMT.	88	ท่อน	76.00	6,688.00	66.00	5,808.00	12,496.00	
	- ท่อ ø 20 mm. IMC	34	ท่อน	216.00	7,344.00	84.00	2,856.00	10,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวม				127,239.00		29,001.00		
	รวมเงินหน้านี้							156,240.00	
	- งานระบบไฟฟ้าภายใน	1	หลัง	1,065,239.00	1,065,239.00	289,150.00	289,150.00	1,354,389.00	
	- งานระบบไฟฟ้าภายใน	2	หลัง	1,065,239.00	2,130,478.00	289,150.00	578,300.00	2,708,778.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน	2	หลัง					2,708,778.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่ 62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฝ. จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่ 62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฝ. จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน								
	อุปกรณ์ประกอบ HDPE								
	GATE VALVE								
	- Ø 2" w/ หีบกุญแจสำเร็จรูป	1	ชุด	3,415.00	3,415.00	-	-	3,415.00	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Ø 2"	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	FOOT VALVE								
	- Ø 3"	2	ชุด	4,600.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	มาตรวัดน้ำประปา								
	- WATER METER Ø 2"	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	400.00	400.00	8,200.00	
	- GATE VALVE Ø 2"	2	ชุด	1,915.00	3,830.00	400.00	800.00	4,630.00	
	- CHECK VALVE Ø 2"	1	ชุด	2,275.00	2,275.00	400.00	400.00	2,675.00	
	- STRAINER Ø 2"	1	ชุด	3,035.00	3,035.00	400.00	400.00	3,435.00	
	- UNION Ø 2"	2	อัน	107.00	214.00	-	-	214.00	
	- SUPPORT ค.ส.ล.	1	งาน	1,500.00	1,500.00	วัสดุ+แรงงาน		1,500.00	
	รวม				53,269.00		2,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							55,269.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฝ. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- Ø 2 1/2"	4	เมตร	60.00	240.00	50.00	200.00	440.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 2 1/2"	3	อัน	19.00	57.00	-	-	57.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2 1/2"	1	อัน	64.00	64.00	-	-	64.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	RDF(BELL TRAP)								
	- Ø 2 1/2"	2	จุด	1,485.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	13,163.00	13,163.00	3,949.00	3,949.00	17,112.00	
	- ดินชุดกลบคืบ	104	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,296.00	10,296.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	38	ลบ.ม.	537.00	20,406.00	91.00	3,458.00	23,864.00	
	รวม				36,900.00		17,903.00		
	รวมเงินหน้านี้							54,803.00	
	- งานระบบประปาภายใน	1	หลัง	864,518.00	864,518.00	149,691.00	149,691.00	1,014,209.00	
	- งานระบบประปาภายใน	2	หลัง	864,518.00	1,729,036.00	149,691.00	299,382.00	2,028,418.00	
	รวมเงินงานระบบประปาภายใน	2	หลัง					2,028,418.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-101,63-5-006,62-4-030
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฟ. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จ.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานปรับถมดิน ถนนลาดยาง</u>								
	- งานปรับสภาพพื้น	4,600	ตร.ม.	-	-	25.00	115,000.00	115,000.00	
	- งานถมดิน	2,950	ลบ.ม.	200.00	590,000.00	-	-	590,000.00	
	- งานบดอัด	4,600	ตร.ม.	-	-	20.00	92,000.00	92,000.00	
	- งานถนนหินคลุกราดน้ำยาง	1,758	ตร.ม.	280.00	492,240.00	วัสดุ + แรงงาน		492,240.00	
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	300	ตร.ม.	60.00	18,000.00	วัสดุ + แรงงาน		18,000.00	
	- คั่นขอบ ค.ส.ล.สำเร็จรูป	275	ม.	180.00	49,500.00	70.00	19,250.00	68,750.00	
	- งานทดสอบความหนาแน่นบดอัด ชั้นดินเดิมหรือดินถม,ชั้นดินลูกรัง และชั้นหินคลุก	1	งาน	12,000.00	12,000.00	วัสดุ + แรงงาน		12,000.00	
	- งานกำจัดปลวกโดยดำเนินการฉีดน้ำยากำจัดปลวกลงในดินใต้อาคารที่ก่อสร้างและโดยรอบอีก 3 เมตร	3,000	ตร.ม.	55.00	165,000.00	วัสดุ + แรงงาน		165,000.00	
	รวม				1,326,740.00		226,250.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,552,990.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 62-2-101,63-5-006,62-4-030

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฟ. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

