

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

แบบเลขที่ 62 - 2 - 094, 62 - 4 - 016,62 - 4 - 017,62 - 5 - 036,62 - 5 - 034,62 - 6 - 009,59 - 2 - 103,59 - 2 - 104

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สพ.ทร.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 56 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร.	15,174,302.-	
2	ครุภัณฑ์	2,326,034.-	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		17,500,337.-	
สรุปราคา(พิเศษ)		17,500,000.-	
ราคา (ลิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง _____ ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ ประธานกรรมการ

น.ต. _____ ชีรทัต กองทอง กรรมการ

น.ต. _____ นิเวศ ปิทยานนท์ กรรมการ

น.ต. _____ ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการ

ร.อ.หญิง _____ พัทยากร ตัวงอ้า กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง					
กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง				
สถานที่ก่อสร้าง	อ.สตึก จ.บุรีรัมย์				
แบบเลขที่	62 - 2 - 094, 2 - 4 - 016, 62 - 4 - 017, 62 - 5 - 036, 62 - 5 - 034, 62 - 6 - 009, 59 - 2 - 103, 59 - 2 - 104				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สพ.ทร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	49 แผ่น	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร.	6,104,395.-			
2	งานระบบไฟฟ้าภายในและระบบปรับอากาศ	1,547,490.-			
3	งานระบบปรับอากาศ	139,235.-			
4	งานระบบประปาภายใน	700,955.-			
5	งานโรงจอดรถ	153,648.-			
6	งานภูมิทัศน์พร้อมถนนและลาน ค.ส.ล.	1,640,717.-			
7	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	1,151,003.-			
8	งานระบบประปาภายนอก	467,705.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	11,905,149.-	1.2746	15,174,302.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
รวมราคาก่อสร้าง				15,174,302.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประกาศรี ตั้งจิตเรเจริญ ประธานกรรมการ

น.ต. ธีรทัต กองทอง กรรมการ

น.ต. นิเวศ ปริยานนท์ กรรมการ

น.ต. ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการ

ร.อ.หญิง พัทธยากร ตังอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 103 , 62 - 2 - 094
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 103 , 62 - 2 - 094
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	98	ลบ.ม.	2,140.-	209,720.-	485.-	47,530.-	257,250.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm.	1.1	ตัน	21,980.-	24,178.-	4,100.-	4,510.-	28,688.-	
	RB 9 mm.	2.8	ตัน	21,379.-	59,861.-	4,100.-	11,480.-	71,341.-	
	DB 12 mm.	2.7	ตัน	21,307.-	57,529.-	3,300.-	8,910.-	66,439.-	
	DB 16 mm.	2.5	ตัน	21,540.-	53,850.-	3,300.-	8,250.-	62,100.-	
	DB 20 mm.	3.3	ตัน	21,425.-	70,703.-	2,900.-	9,570.-	80,273.-	
	DB 25 mm.	1.6	ตัน	21,027.-	33,643.-	2,900.-	4,640.-	38,283.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,094	ตร.ม.	200.-	218,800.-	133.-	145,502.-	364,302.-	
	- ตะปู	420	กก.	47.-	19,740.-	-	-	19,740.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	241	กก.	31.-	7,471.-	-	-	7,471.-	
	- พื้นสำเร็จชนิด HOLLOW CORE หนา 10 ซม. รับน้ำหนัก								
	300 Kg/ม ²	422	ตร.ม.	380.-	160,360.-	35.-	14,770.-	175,130.-	
	- พื้นสำเร็จชนิด HOLLOW CORE หนา 10 ซม. รับน้ำหนัก								
	400 Kg/ม ²	148	ตร.ม.	500.-	74,000.-	35.-	5,180.-	79,180.-	
	- WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม. #	570	ตร.ม.	47.-	26,790.-	5.-	2,850.-	29,640.-	
	- คอนกรีตโครงสร้างทับหน้า (240 ksc)	30	ลบ.ม.	2,140.-	64,200.-	485.-	14,550.-	78,750.-	
	- ราตนํายากันปลวก	750	ตร.ม.	55.-	41,250.-	วัสดุ + แรงงาน		41,250.-	
	รวม				1,122,095.-		277,742.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,399,837	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 103 , 62 - 2 - 094
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>งานโครงหลังคา</u>								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (5.50 กก./ม.)	2,442	กก.	21.-	51,282.-	-	-	51,282.-	
	- เหล็ก □ 150 x 50 x 3.2 มม. (9.63 กก./ม.)	1,098	กก.	21.-	23,058.-	-	-	23,058.-	
	- เหล็ก □ 100 x 50 x 3.2 มม. (8.26 กก./ม.)	1,388	กก.	21.-	29,148.-	-	-	29,148.-	
	- เหล็ก □ 50 x 50 x 3.2 มม. (4.50 กก./ม.)	864	กก.	21.-	18,144.-	-	-	18,144.-	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 150 x 6 มม.+ 4 φ ANCHOR BOLT	12	ชุด	200.-	2,400.-	-	-	2,400.-	
	- EXPANSION BOLT Ø 12	24	ชุด	40.-	960.-	-	-	960.-	
	- เหล็ก L 45 x 45 x 5 มม. (4.38 กก./ม.)	53	กก.	23.-	1,219.-	-	-	1,219.-	
	- แผ่นเหล็ก FB. 50 x 3	22	กก.	23.-	506.-	-	-	506.-	
	- ไม้เชิงชายสังเคราะห์ และไม้ปิดลอนสังเคราะห์ ขนาด 1"x 8"	95	ม.	180.-	17,100.-	73.-	6,935.-	24,035.-	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	5,867	กก.	-	-	10.-	58,670.-	58,670.-	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	280	ตร.ม.	150.-	42,000.-	วัสดุ + แรงงาน		42,000.-	
	<u>งานมุงหลังคา</u>								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.47 ม.	495	ตร.ม.	335.-	165,825.-	70.-	34,650.-	200,475.-	
	- ครอบสันหลังคา	60	ม.	265.-	15,900.-	วัสดุ + แรงงาน		15,900.-	
	- ฉนวนกันความร้อน	500	ตร.ม.	150.-	75,000.-	วัสดุ + แรงงาน		75,000.-	
	รวม				442,542.-		100,255.-		
	รวมเงินหน้านี้							542,797	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 103 , 62 - 2 - 094
สถานที่	อ.สัดหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซั้มบอร์ด หหนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	610	ตร.ม.	305.-	186,050.-	75.-	45,750.-	231,800.-	
	- ฝ้ายิบซั้มบอร์ด หหนา 9 มม.ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	50	ตร.ม.	335.-	16,750.-	75.-	3,750.-	20,500.-	
	- ฝ้าฉาบแต่งห้องพื้นเรียบ	108	ตร.ม.	90.-	9,720.-	82.-	8,856.-	18,576.-	
	- ฝ้าขายคาไม้สังเคราะห์ หหนา 8 มม.กว้าง 3" ลงมุมสำเร็จรูปตีชิด								
	โครงคร่าวเหล็ก ขนาด 1" x 2" @ 0.60 ม.	140	ตร.ม.	550.-	77,000.-	วัสดุ + แรงงาน		77,000.-	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลอยุ่	795	ตร.ม.	290.-	230,550.-	89.-	70,755.-	301,305.-	
	- ผนังก่ออิฐมวลอยุ่เต็มแผ่น	55	ตร.ม.	580.-	31,900.-	167.-	9,185.-	41,085.-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาะร่อง กว้าง 1 ซม.@ 0.25 ม.	90	ตร.ม.	90.-	8,100.-	113.-	10,170.-	18,270.-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,470	ตร.ม.	90.-	132,300.-	82.-	120,540.-	252,840.-	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	175	ตร.ม.	300.-	52,500.-	166.-	29,050.-	81,550.-	
	- ผนังซีเมนต์บอร์ด หหนา 10 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	22	ตร.ม.	800.-	17,600.-	วัสดุ + แรงงาน		17,600.-	
					762,470.-		298,056.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,060,526	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 103 , 62 - 2 - 094
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผิวพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 12" x 12"	610	ตร.ม.	570.-	347,700.-	183.-	111,630.-	459,330.-	
	- บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป สีขาว	1,250	ม.	120.-	150,000.-	55.-	68,750.-	218,750.-	
	- บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป สีเทา	70	ม.	120.-	8,400.-	55.-	3,850.-	12,250.-	
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมนํายากันซึม ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"								
	ยาแนวสีเดียวกับกระเบื้อง	50	ตร.ม.	300.-	15,000.-	158.-	7,900.-	22,900.-	
	- พื้นทรายล้างสีเทา เสาะร่อง กว้าง 1 ซม.	20	ตร.ม.	550.-	11,000.-	99.-	1,980.-	12,980.-	
	- พื้น ค.ส.ล.ทำผิวขัดหยาบ	210	ตร.ม.	80.-	16,800.-	61.-	12,810.-	29,610.-	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป 1 วงกบบอลูนีเยม ขนาด 2.05 x 3.6 ม.กระจกใสหนา 6 มม.	1	ชุด	28,700.-	28,700.-	วัสดุ + แรงงาน		28,700.-	
	- ป 2 วงกบบอลูนีเยม ขนาด 2.05 x 2.8 ม.กระจกใสหนา 6 มม.	1	ชุด	22,500.-	22,500.-	วัสดุ + แรงงาน		22,500.-	
	- ป 3 วงกบบอลูนีเยม ขนาด 2.05 x 1.9 ม.กระจกใสหนา 6 มม.	1	ชุด	18,000.-	18,000.-	วัสดุ + แรงงาน		18,000.-	
	- ป 4 วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.								
	เจาะช่องแสง 0.30 x 0.60 ม.ติดกระจกใส่ หนา 6 มม.	10	ชุด	5,800.-	58,000.-	วัสดุ + แรงงาน		58,000.-	
	- ป 5 วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยาง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.								
	เกล็ดระบายอากาศไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.50 x 1.70 ม.	2	ชุด	5,500.-	11,000.-	วัสดุ + แรงงาน		11,000.-	
	- ป 6 วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	4	ชุด	4,400.-	17,600.-	วัสดุ + แรงงาน		17,600.-	
	- ป 7 วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยาง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.								
	เกล็ดระบายอากาศไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.20 x 1.70 ม.	5	ชุด	6,300.-	31,500.-	วัสดุ + แรงงาน		31,500.-	
	รวม				736,200.-		206,920.-		
	รวมเงินหน้านี้							943,120	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 103 , 62 - 2 - 094
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 103 , 62 - 2 - 094
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระเบียง - รวบบันได								
	- รวบบันไดเหล็ก กลม ø 3" พร้อมทาสี	12	ม.	500.-	6,000.-	วัสดุ + แรงงาน		6,000.-	
	- จมูกบันได PVC.	38	ม.	105.-	3,990.-	40.-	1,520.-	5,510.-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีนํ้าอะคิลิค ภายนอก - ภายใน	2,170	ตร.ม.	65.-	141,050.-	30.-	65,100.-	206,150.-	
	- งานทาสีนํ้ามัน	90	ตร.ม.	70.-	6,300.-	38.-	3,420.-	9,720.-	
	งานเปิดเต็ล็ด								
	- บัณฑิตลิง STEEL PIPE ชุบ GALVANIZE ขนาด ø 1 1/2" x 2.3 มม. ยาว 3.00 ม.	1	ชุด	4,500.-	4,500.-	วัสดุ + แรงงาน		4,500.-	
	- ผาปิด STAINLESS 1.2 มม.ขนาด 0.99 x 0.925 ม.	1	ผา	6,500.-	6,500.-	วัสดุ + แรงงาน		6,500.-	
	- ช่องระบายน้ำทิ้ง	14	ชุด	500.-	7,000.-	วัสดุ + แรงงาน		7,000.-	
	- งานระบบกันซึมหลังคา	30	ตร.ม.	350.-	10,500.-	วัสดุ + แรงงาน		10,500.-	
	- ม่านปรับแสงแนวตั้ง ชนิดไฟเบอร์ ขนาด 1.90 x 1.20 ม.	40	ชุด	4,500.-	180,000.-	-	-	180,000.-	
	- ม่านปรับแสงแนวตั้ง ชนิดไฟเบอร์ ขนาด 1.20 x 1.60 ม.	6	ชุด	1,950.-	11,700.-	-	-	11,700.-	
	- ม่านปรับแสงแนวตั้ง ชนิดไฟเบอร์ ขนาด 0.80 x 1.60 ม.	6	ชุด	1,850.-	11,100.-	-	-	11,100.-	
	- ป้ายชื่ออาคารสแตนเลสพ่นสีตัวอักษรสูง 30 ซม.	1	ชุด	20,000.-	20,000.-	วัสดุ + แรงงาน		20,000.-	
	- ป้ายแผ่นอะคริลิกสีเทาเข้มเซาะร่องเป็นตัวหนังสือสีขาว ขนาด 15x40 ซม.	20	ชุด	800.-	16,000.-	วัสดุ + แรงงาน		16,000.-	
	รวม				424,640.-		70,040.-		
	รวมเงินหน้านี้							494,680	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 103 , 62 - 2 - 094
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเบ็ดเตล็ด (ต่อ)								
	ราวระเบียง ชั้น 2								
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 60 x 60 x 2.3 มม.	1,050	กก.	21.-	22,050.-	-	-	22,050.-	
	- เหล็กฉาก (L) ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้วหนา 3 มม.	310	กก.	21.-	6,510.-	-	-	6,510.-	
	- เหล็ก PL ขนาด 75 x 75 x 5 มม. + BOLT 2 - φ 1/4 '	102	ชุด	80.-	8,160.-	-	-	8,160.-	
	- เหล็ก PL ขนาดกว้าง 1 นิ้วหนา 3 มม.	165	กก.	21.-	3,465.-	-	-	3,465.-	
	- M 6 SUS BOLT & DOME NUT + SELF DRILLING SCREW	624	ชุด	40.-	24,960.-	-	-	24,960.-	
	- ALUM EXPANDED MESH ขนาดช่อง 30 x 17 มม. หนา 2 มม.	60	ตร.ม.	700.-	42,000.-	-	-	42,000.-	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	75	ตร.ม.	150.-	11,250.-	วัสดุ + แรงงาน		11,250.-	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	งาน	-	-	30,000.-	30,000.-	30,000.-	
	รวม				118,395.-		30,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							148,395	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.พร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 5 - 034
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.พร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.พร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 5 - 034
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.พร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.พร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 5 - 034
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายใน (อาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร.) (ต่อ)								
	ตู้ LP- 1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 40 AT. 3P. CB. IC $\geq$ 15 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	11,550.-	11,550.-	1,500.-	1,500.-	13,050.-	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	12	ชุด	158.-	1,896.-	-	-	1,896.-	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	18	ชุด	158.-	2,844.-	-	-	2,844.-	
	ตู้ LP- 2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 40 AT. 3P. CB. IC $\geq$ 15 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	10,500.-	10,500.-	1,000.-	1,000.-	11,500.-	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	8	ชุด	158.-	1,264.-	-	-	1,264.-	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	10	ชุด	158.-	1,580.-	-	-	1,580.-	
	ตู้ LP- 3								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 50 AT. 3P. CB. IC $\geq$ 15 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	10,500.-	10,500.-	1,000.-	1,000.-	11,500.-	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	17	ชุด	158.-	2,686.-	-	-	2,686.-	
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 6 kA. 1P.	1	ชุด	158.-	158.-	-	-	158.-	
	รวม				42,978.-		3,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							46,478	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 5 - 034
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 5 - 034
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 5 - 034
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 5 - 034
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- หัวล่อฟ้า(Air terminal) วัสดุเป็นทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8"								
	ยาว 1 เมตร	9	ชุด	1,072.-	9,648.-	-	-	9,648.-	
	- บ่อกรวาด์คอนกรีต ขนาด 330x330 มม.ลึก 254 มม.								
	Concrete Inspection Pit พร้อมอุปกรณ์	18	ชุด	1,339.-	24,102.-	-	-	24,102.-	
	- แท่งหลักดิน ขนาด 5/8" ยาว 3 เมตร (1ชุด)	18	ชุด	579.-	10,422.-	-	-	10,422.-	
	- สายทองแดงเปลือย ขนาด 70 ตร.มม.	553	ชุด	245.-	135,485.-	-	-	135,485.-	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด 1"	41	ท่อน	86.-	3,526.-	-	-	3,526.-	
	- จุดเชื่อม Exothermic welding	14	ชุด	132.-	1,848.-	-	-	1,848.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	20,000.-	20,000.-	-	-	20,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า	1	งาน	-	-	30,000.-	30,000.-	30,000.-	
	รวม				205,031.-		30,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							235,031	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 6 - 009
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบปรับอากาศ(อาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร.)								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	5	เมตร	84.-	420.-	25.-	125.-	545.-	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	21	เมตร	105.-	2,205.-	30.-	630.-	2,835.-	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	5	เมตร	167.-	835.-	50.-	250.-	1,085.-	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	5	เมตร	239.-	1,195.-	65.-	325.-	1,520.-	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	17	เมตร	295.-	5,015.-	80.-	1,360.-	6,375.-	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	30	เมตร	65.-	1,950.-	16.-	480.-	2,430.-	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	14	ท่อน	46.-	644.-	100.-	1,400.-	2,044.-	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	12	ท่อน	60.-	720.-	100.-	1,200.-	1,920.-	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	6	ท่อน	75.-	450.-	100.-	600.-	1,050.-	
	- ท่อ PVC. 4"	10	เมตร	141.-	1,410.-	54.-	540.-	1,950.-	
	- ท่อ PVC. 4"	10	เมตร	141.-	1,410.-	54.-	540.-	1,950.-	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	27	เมตร	35.-	945.-	14.-	378.-	1,323.-	
	- รางครอบท่อน้ำยา	32	เมตร	130.-	4,160.-	50.-	1,600.-	5,760.-	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	8,146.-	8,146.-	-	-	8,146.-	
	- พัดลมดูดอากาศผนัง 6 นิ้ว	1	ชุด	900.-	900.-	350.-	350.-	1,250.-	
	- พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว	1	ชุด	1,000.-	1,000.-	400.-	400.-	1,400.-	
	- พัดลมดูดอากาศ 50 CFM.	4	ชุด	2,640.-	10,560.-	650.-	2,600.-	13,160.-	
	รวม				41,965.-		12,778.-		
	รวมเงินหน้านี้							54,743	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 6 - 009
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน บก. กอง รปภ.สพ.พร.								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	98	เมตร	11.-	1,078.-	30.-	2,940.-	4,018.-	
	- Ø 3/4"	45	เมตร	14.-	630.-	30.-	1,350.-	1,980.-	
	- Ø 1"	9	เมตร	22.-	198.-	30.-	270.-	468.-	
	- Ø 1 1/4"	9	เมตร	28.-	252.-	30.-	270.-	522.-	
	- Ø 1 1/2"	13	เมตร	37.-	481.-	30.-	390.-	871.-	
	- Ø 2"	21	เมตร	60.-	1,260.-	40.-	840.-	2,100.-	
	HDPE PE100,PN10								
	- Ø 25 mm.	27	เมตร	21.-	567.-	30.-	810.-	1,377.-	
	- Ø 32 mm.	29	เมตร	24.-	696.-	30.-	870.-	1,566.-	
	- Ø 63 mm.	28	เมตร	86.-	2,408.-	75.-	2,100.-	4,508.-	
	GSP								
	- Ø 2"	36	เมตร	171.-	6,156.-	110.-	3,960.-	10,116.-	
	- Ø 2 1/2"	4	เมตร	211.-	844.-	135.-	540.-	1,384.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (หน้า)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1/2"	47	อัน	4.-	188.-	-	-	188.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 3/4"	15	อัน	5.-	75.-	-	-	75.-	
	- ข้อต่องอ 90° Ø 2"	3	อัน	28.-	84.-	-	-	84.-	
	- ข้อต่องอ 90° ลด Ø 1" x 1/2"	1	อัน	10.-	10.-	-	-	10.-	
	รวม				14,927.-		14,340.-		
	รวมเงินหน้านี้							29,267	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน บก. กอง รปภ.สพ.ทร. (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (หนา) ต่อ								
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1/2 "	28	อัน	5.-	140.-	-	-	140.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 3/4 "	20	อัน	7.-	140.-	-	-	140.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2"	2	อัน	40.-	80.-	-	-	80.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 3/4" x 1/2"	1	อัน	7.-	7.-	-	-	7.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 1" x 1/2"	2	อัน	16.-	32.-	-	-	32.-	
	- ข้อต่อตรง Ø 3/4"	2	อัน	4.-	8.-	-	-	8.-	
	- ข้อต่อตรง Ø 2"	2	อัน	18.-	36.-	-	-	36.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 3/4" x 1/2"	4	อัน	4.-	16.-	-	-	16.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 1" x 1/2"	1	อัน	6.-	6.-	-	-	6.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 1" x 3/4"	1	อัน	6.-	6.-	-	-	6.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 1 1/4" x 1"	1	อัน	10.-	10.-	-	-	10.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2" x 3/4"	1	อัน	19.-	19.-	-	-	19.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2" x 1 1/4"	1	อัน	19.-	19.-	-	-	19.-	
	- ฝาครอบปิดปลายท่อ Ø 1/2"	19	อัน	3.-	57.-	-	-	57.-	
	- ฝาครอบปิดปลายท่อ Ø 3/4"	8	อัน	4.-	32.-	-	-	32.-	
	- ข้อต่อยูเนียน Ø 1/2"	4	อัน	51.-	204.-	-	-	204.-	
	- ข้อต่อยูเนียน Ø 1"	4	อัน	70.-	280.-	-	-	280.-	
	- ข้อต่อยูเนียน Ø 1 1/4"	2	อัน	95.-	190.-	-	-	190.-	
	- STOP VALVE Ø 1/2"	24	อัน	250.-	6,000.-	50.-	1,200.-	7,200.-	
	รวม				7,282.-		1,200.-		
	รวมเงินหน้านี้							8,482	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน บก. กอง รปภ.สพ.ทร. (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อ HDPE (สวมอัด)								
	- ข้อต่อตรง Ø 25 x 25 mm.	4	อัน	68.-	272.-	-	-	272.-	
	- ข้อต่อตรง Ø 32 x 32 mm.	5	อัน	95.-	475.-	-	-	475.-	
	- ข้อต่อตรง Ø 63 x 63 mm.	3	อัน	320.-	960.-	-	-	960.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 32 x 25 mm.	2	อัน	80.-	160.-	-	-	160.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 50 x 32 mm.	1	อัน	180.-	180.-	-	-	180.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 63 x 50 mm.	1	อัน	280.-	280.-	-	-	280.-	
	- ข้อต่ออง 90° Ø 32 x 32 mm.	2	อัน	100.-	200.-	-	-	200.-	
	- ข้อต่ออง 90° Ø 63 x 63 mm.	4	อัน	340.-	1,360.-	-	-	1,360.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 32 x 32 x 32 mm.	1	อัน	165.-	165.-	-	-	165.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 63 x 63 x 63 mm.	1	อัน	480.-	480.-	-	-	480.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ GSP								
	- ข้อต่ออง 90° Ø 2"	3	อัน	114.-	342.-	-	-	342.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2 1/2"	2	อัน	249.-	498.-	-	-	498.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/4"	3	อัน	63.-	189.-	-	-	189.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2"	2	อัน	116.-	232.-	-	-	232.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 1/2" x 1 1/4"	2	อัน	113.-	226.-	-	-	226.-	
	- FLANGE Ø 2 "	1	อัน	154.-	154.-	-	-	154.-	
	รวม				6,173.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							6,173	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน บก. กอง รปภ.สพ.ทร. (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1/2"	4	อัน	240.-	960.-	50.-	200.-	1,160.-	
	- Ø 3/4"	4	อัน	234.-	936.-	-	-	936.-	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	2	ชุด	590.-	1,180.-	100.-	200.-	1,380.-	
	- Ø 1"	2	ชุด	1,145.-	2,290.-	200.-	400.-	2,690.-	
	- Ø 1 1/4"	1	ชุด	1,760.-	1,760.-	250.-	250.-	2,010.-	
	อุปกรณ์ประกอบ GSP								
	GATE VALVE								
	- Ø 2"	4	ชุด	7,850.-	31,400.-	400.-	1,600.-	33,000.-	
	CHECK VALVE								
	- Ø 2"	1	ชุด	6,980.-	6,980.-	400.-	400.-	7,380.-	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Ø 2"	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	400.-	400.-	22,400.-	
	รวม				67,506.-		3,450.-		
	รวมเงินหน้านี้							70,956	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง		
		แบบเลขที่	62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล บก. กอง รปภ.สพ.ทร.								
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องมือดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (ABC) ขนาดความจุของสารเคมี	4	ถัง	1,700.-	6,800.-	200.-	800.-	7,600.-	
	ที่ใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า								
	(FIRE RATING) ไม่น้อยกว่า 6A-20B								
	ท่อโศโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 2"	24	เมตร	39.-	936.-	40.-	960.-	1,896.-	
	- Ø 2 1/2"	8	เมตร	61.-	488.-	50.-	400.-	888.-	
	- Ø 4"	55	เมตร	138.-	7,590.-	100.-	5,500.-	13,090.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 2"	16	อัน	10.-	160.-	-	-	160.-	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 4"	22	อัน	71.-	1,562.-	-	-	1,562.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2"	3	อัน	12.-	36.-	-	-	36.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2 1/2"	2	อัน	19.-	38.-	-	-	38.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 4"	6	อัน	71.-	426.-	-	-	426.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2"	1	อัน	34.-	34.-	-	-	34.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 4"	1	อัน	175.-	175.-	-	-	175.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2 1/2"	2	อัน	64.-	127.-	-	-	127.-	
	รวม				18,372.-		7,660.-		
	รวมเงินหน้านี้							26,032	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาล บก. กอง รปภ.สพ.ทร. (ต่อ)								
	ท่อโสลโครก (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 2 1/2" x 2"	1	อัน	75.-	75.-	-	-	75.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4" x 2"	1	อัน	140.-	140.-	-	-	140.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4" x 2 1/2"	1	อัน	160.-	160.-	-	-	160.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 6" x 4"	1	อัน	547.-	547.-	-	-	547.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 2"	8	อัน	34.-	272.-	-	-	272.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 4"	12	อัน	175.-	2,100.-	-	-	2,100.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 1/2" x 2"	2	อัน	18.-	36.-	-	-	36.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4" x 2 1/2"	1	อัน	43.-	43.-	-	-	43.-	
	- ข้อต่อต่อตรง H ช่วงสั้น Ø 5"	8	อัน	124.-	992.-	-	-	992.-	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	1	อัน	380.-	380.-	-	-	380.-	
	- Ø 2 1/2"	2	อัน	480.-	960.-	-	-	960.-	
	- Ø 4"	3	อัน	540.-	1,620.-	-	-	1,620.-	
	รวม				7,325.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							7,325	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.พร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.พร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาล บก. กอง รปภ.สพ.ทร. (ต่อ)								
	ท่อน้ำทิ้ง (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 1 1/2"	16	อัน	7.-	112.-	-	-	112.-	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 2"	45	อัน	10.-	450.-	-	-	450.-	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 2 1/2"	5	อัน	19.-	95.-	-	-	95.-	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 3"	1	อัน	28.-	28.-	-	-	28.-	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 4"	1	อัน	71.-	71.-	-	-	71.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2"	13	อัน	12.-	156.-	-	-	156.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2 1/2"	2	อัน	19.-	38.-	-	-	38.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 4"	1	อัน	71.-	71.-	-	-	71.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 6"	1	อัน	295.-	295.-	-	-	295.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2"	2	อัน	13.-	26.-	-	-	26.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 2" x 1 1/2"	5	อัน	21.-	105.-	-	-	105.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2"	28	อัน	34.-	952.-	-	-	952.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2 1/2"	3	อัน	64.-	192.-	-	-	192.-	
	รวม				2,591.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,591	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง					แบบเลขที่	62 - 4 - 017		
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี			หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาล บก. กอง รปภ.สพ.ทร. (ต่อ)								
	ท่อน้ำทิ้ง (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 2 1/2" x 1 1/2"	1	อัน	70.-	70.-	-	-	70.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 2 1/2" x 2"	4	อัน	75.-	300.-	-	-	300.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4" x 3"	1	อัน	165.-	165.-	-	-	165.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 6" x 3"	1	อัน	430.-	430.-	-	-	430.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 6" x 4"	1	อัน	547.-	547.-	-	-	547.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 1/2" x 2"	1	อัน	18.-	18.-	-	-	18.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 3" x 2"	1	อัน	25.-	25.-	-	-	25.-	
	- Ø 3" Trap พร้อมช่องทำความสะอาด 2 ด้าน	1	ชุด	680.-	680.-	-	-	680.-	
	- Ø 4" Trap พร้อมช่องทำความสะอาด 2 ด้าน	1	ชุด	1,165.-	1,165.-	-	-	1,165.-	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	CLEAN OUT								
	- Ø 2"	3	อัน	130.-	390.-	-	-	390.-	
	- Ø 2 1/2"	2	อัน	170.-	340.-	-	-	340.-	
	รวม				4,130.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							4,130	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ตร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ตร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.พร. จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.พร.	
		แบบเลขที่	62 - 2 - 094

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โรงจอดรถขนาดความยาว 20 เมตร								
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. และฐานราก								
	- งานขุดดินและถมคืน	15	ลบ.ม.	-	-	99.-	1,485.-	1,485.-	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	1	ลบ.ม.	537.-	537.-	99.-	99.-	636.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,065.-	1,033.-	398.-	199.-	1,232.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	4	ลบ.ม.	2,140.-	8,560.-	485.-	1,940.-	10,500.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	18	ตร.ม.	200.-	3,600.-	133.-	2,394.-	5,994.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	DB 12 mm.	0.145	ตัน	21,307.-	3,090.-	3,300.-	479.-	3,568.-	
	RB 9 mm.	0.065	ตัน	21,379.-	1,390.-	4,100.-	267.-	1,656.-	
	RB 6 mm.	0.02	ตัน	21,980.-	440.-	4,100.-	82.-	522.-	
	- ตะปู	4	กก.	47.-	188.-	-	-	188.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	7	กก.	31.-	217.-	-	-	217.-	
	รวม				19,053.-		6,944.-		
	รวมเงินหน้านี้							25,997	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 2 - 094
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- PL 200x200x10 พร้อม 4-M12 A325 ยาว 0.45 ม.	10	ชุด	680.-	6,800.-	-	-	6,800.-	
	- เหล็ก CABON STEEL PIPE								
	ขนาด ϕ 3 นิ้ว	410	กก.	21.-	8,610.-	-	-	8,610.-	
	ขนาด ϕ 2 นิ้ว	655	กก.	21.-	13,755.-	-	-	13,755.-	
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	420	กก.	21.-	8,820.-	-	-	8,820.-	
	- SAG ROD RB 6 mm @ MID SPAN ยาวประมาณ 1.25 ม.	16	ชุด	20.-	320.-	-	-	320.-	
	- TIE ROD DB 9 / W TURN BUCKLE ϕ 3/8 ยาวประมาณ 7.50 ม.	8	ชุด	1,200.-	9,600.-	-	-	9,600.-	
	- ค่าแรงประกอบ	1,485	กก.	-	-	10.-	14,850.-	14,850.-	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	88	ตร.ม.	150.-	13,200.-	วัสดุ + แร่งงาน		13,200.-	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.47 มม.	104	ตร.ม.	335.-	34,840.-	70.-	7,280.-	42,120.-	
	- ปิดข้าง METAL SHEET	10.4	ม.	265.-	2,756.-	50.-	520.-	3,276.-	
	- ปิดสันบน METAL SHEET	20	ม.	265.-	5,300.-	50.-	1,000.-	6,300.-	
	รวม				104,001.-		23,650.-		
	รวมเงินหน้านี้							127,651	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 2 - 094
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 2 - 094
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานถนนและลาน ค.ส.ล. (ถนนและลาน = 1,010 ตร.ม.)								
	- ค่าแรงบดอัดแน่นดินเดิม	1,010	ตร.ม.	-	-	20.-	20,200.-	20,200.-	
	- หินคลุก	243	ลบ.ม.	210.-	51,030.-	99.-	24,057.-	75,087.-	
	- บดอัดหินคลุก	1,010	ตร.ม.	-	-	20.-	20,200.-	20,200.-	
	- ทราายปรับระดับบดอัดแน่น	132	ลบ.ม.	537.-	70,884.-	99.-	13,068.-	83,952.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	160	ลบ.ม.	2,140.-	342,400.-	306.-	48,960.-	391,360.-	
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 ม.	1,010	ตร.ม.	47.-	47,470.-	5.-	5,050.-	52,520.-	
	- ปูแผ่นพลาสติก	285	ตร.ม.	70.-	19,950.-	วัสดุ + แรงงาน		19,950.-	
	- เหล็ก DB 16 mm. TIE BAR ยาว 0.40 ม.	424	ท่อน	25.-	10,600.-	วัสดุ + แรงงาน		10,600.-	
	- SAWED JOND รอยต่อคอนกรีตหยอดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย	250	ม.	35.-	8,750.-	วัสดุ + แรงงาน		8,750.-	
	รวม				551,084.-		131,535.-		
	รวมเงินหน้านี้							682,619	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.พร. จำนวน 1 หลัง		
		แบบเลขที่	62 - 5 - 036
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- เสာไฟฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 12.20 ม.	2	ต้น	7,900.-	15,800.-	-	-	15,800.-	
	- คอนสป็น คอร. รับสายแรงสูง.	5	ชุด	410.-	2,050.-	-	-	2,050.-	
	- เหล็กประกบไม้คอน 1 1/4" x 1/4" x 36"	8	ชุด	100.-	800.-	-	-	800.-	
	- DROP FUSE	3	ชุด	5,950.-	17,850.-	-	-	17,850.-	
	- FUSE LINK	3	ชุด	250.-	750.-	-	-	750.-	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	4,200.-	12,600.-	-	-	12,600.-	
	- LINE POST INSULATOR	6	ชุด	720.-	4,320.-	-	-	4,320.-	
	- SUSPENSION INSULATOR	24	ชุด	480.-	11,520.-	-	-	11,520.-	
	- HOT LINE CLAMP	3	ชุด	255.-	765.-	-	-	765.-	
	- BAIL CLAMP	3	ชุด	320.-	960.-	-	-	960.-	
	- 100kVA. 22kV. 400/230V.AC. 3Ph. 4Wire 50Hz. OIL-IMMERSED TYPE	1	ชุด	120,000.-	120,000.-	-	-	120,000.-	
	- GROUND ROD HIGH VOLT & LOW VOLT	1	ชุด	5,600.-	5,600.-	-	-	5,600.-	
	รวม				193,015.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							193,015	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.พร. จำนวน 1 หลัง		
		แบบเลขที่	62 - 5 - 036
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	ตู้ MDB -1								
	- ตู้ MIAN DISTRIBUTION BOARD (OUTDOOR TYPE) และ								
	300 A. 230/400 V.AC. 3 Ø - 4 W. 50 HZ. CU. BUS BAR FN./HG. 1 ชุด								
	- 200 AT/250 AF 3P. MCCB 25 kA. IC 1 ชุด								
	- 175 AT/100 AF 3P. MCCB 25 kA. IC 1 ชุด								
	- 30 AT/100 AF 3P. MCCB 30 kA. IC 4 ชุด								
	- 200/5A CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด	1	ตู้	235,297.-	235,297.-	-	-	235,297.-	
	- DIGITAL METERING DEVICE (I,V,F,PF,P,Q,E) 1 ชุด								
	- FUSE 6 A 3 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 125 A. HRC. FUSES 3ชุด								
	- 50 kA. 3P. 4W. SURGE PROTECTION DEVICE (CLASS I+II) 1 ชุด								
	SLCP 1,2,3 ติดตั้งภายในตู้ MDB-1 พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ								
	- GROUNDING SYSTEM	1	งาน	2,200.-	2,200.-	-	-	2,200.-	
	- ฐาน คสล. รองรับตู้ MDB	1	งาน	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	- โคมไฟถนน LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x18 วัตต์พร้อมกัน 1.20 เมตร	2	ชุด	2,000.-	4,000.-	-	-	4,000.-	
	- ดวงโคมกล่องเหล็ก พร้อมครอบ หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์จำนวน 1 หลอด	3	ชุด	960.-	2,880.-	-	-	2,880.-	
					249,377.-		0.-		
	รวม								
	รวมเงินหน้า							249,377	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.พร. จำนวน 1 หลัง				แบบเลขที่ 62 - 5 - 036
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี		หน่วยงานเจ้าของโครงการ		สพ.พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอก ต่อ								
	- โคมไฟถนน หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมเสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์								
	ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร และฐาน คสล.	9	ชุด	18,000.-	162,000.-	-	-	162,000.-	
	- GROUNDING ROD (เสาโคมไฟ)	9	ชุด	800.-	7,200.-	-	-	7,200.-	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	36	เมตร	8.-	288.-	-	-	288.-	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	71	เมตร	12.-	852.-	-	-	852.-	
	- 6 Sq.mm. IEC-01	67	เมตร	28.-	1,876.-	-	-	1,876.-	
	- 6 Sq.mm. CV. XLPE 0.6 / 1.0 kv.	1,004	เมตร	33.-	33,132.-	-	-	33,132.-	
	- 70 Sq.mm. CV. XLPE 0.6 / 1.0 kv.	115	เมตร	263.-	30,245.-	-	-	30,245.-	
	- 95 Sq.mm. CV. XLPE 0.6 / 1.0 kv.	37	เมตร	362.-	13,394.-	-	-	13,394.-	
	- 50 Sq.mm. SAC 25kv	166	เมตร	218.-	36,188.-	-	-	36,188.-	
	- ท่อ ขนาด ø 1/2" IMC	11	ท่อน	162.-	1,782.-	-	-	1,782.-	
	- ท่อ ขนาด ø 3/4" IMC	3	ท่อน	216.-	648.-	-	-	648.-	
	- ท่อ ขนาด ø 2 1/2" IMC	4	ท่อน	1,491.-	5,964.-	-	-	5,964.-	
	- ท่อ ขนาด ø 3" IMC	3	ท่อน	1,846.-	5,538.-	-	-	5,538.-	
	- ท่อ ขนาด ø 40 mm. HDPE	286	เมตร	34.-	9,724.-	-	-	9,724.-	
	- ท่อ ขนาด ø 90 mm. HDPE	18	เมตร	166.-	2,988.-	-	-	2,988.-	
	รวม				311,819.-				
	รวมเงินหน้านี้							311,819	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.พร. จำนวน 1 หลัง		
		แบบเลขที่	62 - 5 - 036
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอก ต่อ								
	- PREFORMED DEAD END 50 Sq.mm.	6	ชุด	166.-	996.-	-	-	996.-	
	- SERVICE ENTRANCE ø 3"	1	ชุด	150.-	150.-	-	-	150.-	
	- SECONDARY RACK 2 SPOON	3	ชุด	200.-	600.-	-	-	600.-	
	- PULL BOX (HOT-DIP GALVANIZED)	4	ชุด	686.-	2,744.-	-	-	2,744.-	
	- HAND HOLE TYPE D42S	10	ชุด	6,000.-	60,000.-	วัสดุ + แรงงาน		60,000.-	
	-งานวางท่อร้อยสายไฟพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	74	เมตร	300.-	22,200.-	วัสดุ + แรงงาน		22,200.-	
	-งานวางท่อร้อยสายไฟพื้นถนน (รายละเอียดตามแบบ)	47	เมตร	400.-	18,800.-	วัสดุ + แรงงาน		18,800.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	63,000.-	63,000.-	-	-	63,000.-	
	- ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	110,000.-	110,000.-	110,000.-	
	งานสื่อสารภายนอก								
	- 40 Pairs TELEPHONE CABINET with SURGE ARRESTER (TC1,2)	2	ตู้	15,000.-	30,000.-	-	-	30,000.-	
	- สายโทรศัพท์ 40 PAIR AP (FSF)	25	เมตร	280.-	7,000.-	-	-	7,000.-	
	- ท่อ Ø 3/4" IMC	4	ท่อน	216.-	864.-	-	-	864.-	
	- ท่อ Ø 90 mm HDPE	15	เมตร	116.-	1,740.-	-	-	1,740.-	
	- SERVICE ENTRANCE ø 3/4"	1	ชุด	45.-	45.-	-	-	45.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	6,000.-	6,000.-	-	-	6,000.-	
	- ค่าแรงระบบสื่อสารภายนอก	1	งาน	-	-	9,000.-	9,000.-	9,000.-	
	รวม				214,139.-		119,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							333,139	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.พร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 5 - 036
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบ GROUNDING SYSTEM (กราวด์ตาข่าย)								
	- CU.BUS BAR TIN COVER 50x6mm.L≈0.50 m.W/INSULATION SUPPORTER	1	ชุด	2,000.-	2,000.-	-	-	2,000.-	
	- 50 Sq.mm. CU.GROUND WIRE	67	เมตร	229.-	15,343.-	-	-	15,343.-	
	- 70 Sq.mm. ANNEALED COPPER CLAD STEEL WIRE	60	เมตร	200.-	12,000.-	-	-	12,000.-	
	- Ø 5/8"-8' COPPER 357 MICRON CLAD STEEL GROUND ROD	8	ชุด	1,000.-	8,000.-	-	-	8,000.-	
	- EXOTERMIC WELDINGS	49	ชุด	200.-	9,800.-	-	-	9,800.-	
	- ท่อ ขนาด Ø 1" IMC	2	ท่อน	291.-	582.-	-	-	582.-	
	- ท่อ ขนาด Ø 1" PVC	16	ท่อน	58.-	928.-	-	-	928.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	ชุด	6,000.-	6,000.-	-	-	6,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้ง GROUNDING SYSTEM (กราวด์ตาข่าย)	1	งาน	-	-	9,000.-	9,000.-	9,000.-	
	รวม				54,653.-		9,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							63,653	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 016
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 016
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 016
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 016
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอก (ต่อ)								
	PVC 8.5								
	- Ø 8 "	4	เมตร	469.-	1,876.-	-	-	1,876.-	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2								
	- Ø 0.30 m.	26	ท่อน	396.-	10,296.-	-	-	10,296.-	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Ø 0.30 m.	170	ท่อน	276.-	46,920.-	-	-	46,920.-	
	วางระบายน้ำ								
	- วางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝาตะแกรงเหล็ก) ความกว้างภายใน 0.25 m.								
	ความลึกต้นราง 0.25 m.	20	เมตร	1,650.-	33,000.-	วัสดุ+แรงงาน		33,000.-	
	บ่อบำบัดน้ำ								
	บ่อบำบัดน้ำฝาตะแกรงเหล็ก								
	- MH 2	2	บ่อ	3,960.-	7,920.-	วัสดุ+แรงงาน		7,920.-	
	บ่อบำบัดน้ำฝาค.ส.ล. พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ข้าง								
	- MH 2	37	บ่อ	4,200.-	155,400.-	วัสดุ+แรงงาน		155,400.-	
	รวม				255,412.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							255,412	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62 - 4 - 016
สถานที่	อ.สัดหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 104,62 - 6 - 009,62 - 5 - 034,62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 104,62 - 6 - 009,62 - 5 - 034,62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 104,62 - 6 - 009,62 - 5 - 034,62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 104,62 - 6 - 009,62 - 5 - 034,62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- Switch 24 Port POE	1	ชุด	7,000.-	7,000.-	-	-	7,000.-	
	- Cable Management (แบบมีฝาครอบ)	1	ชุด	1,000.-	1,000.-	-	-	1,000.-	
	- UPS 3000VA/2700W	1	ชุด	45,000.-	45,000.-	-	-	45,000.-	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET	17	ชุด	300.-	5,100.-	-	-	5,100.-	
	- Fix Shelf for Rack 80 cm. Deep 65 cm. (แบบยึด 4 ด้าน)	1	ชุด	1,000.-	1,000.-	-	-	1,000.-	
	- Close Rack 27 U.+ PDU 12 Outlet + FAN 2xØ4"(ความลึก 100 cm.)	1	ชุด	28,000.-	28,000.-	-	-	28,000.-	
	- CAT.6 CABLE	357	เมตร	18.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	100	ท่อน	76.-	7,600.-	-	-	7,600.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	15,200.-	15,200.-	-	-	15,200.-	
	- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	25,000.-	25,000.-	-	-	25,000.-	
					141,326.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							141,326	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	59 - 2 - 104,62 - 6 - 009,62 - 5 - 034,62 - 4 - 017
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

[illegible]