

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
แบบเลขที่	62-2-107,62-4-029,62-5-045,35-2-062
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศฝ.สอ.รฝ.
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 27 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน	12,184,884.-	
2	ครุภัณฑ์	1,075,355.-	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		13,260,239.-	
สรุปราคา(พิเศษ)		13,260,000.-	
ราคา (ลิบสามล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง	ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ	ประธานกรรมการ
น.ท.	อนวัช วรรณศรี	กรรมการ
ร.อ.หญิง	พัทธยากร ดั่งอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง				
กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง			
สถานที่ก่อสร้าง	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	แบบเลขที่	62-2-107,62-4-029,62-5-045,35-2-062	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศฝ.สอ.รฝ.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	23 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานโรงเลี้ยง 500 คน	5,849,275.-		
2	งานระบบไฟฟ้าภายในและระบบโทรศัพท์	427,409.-		
3	งานระบบประปาภายใน	718,925.-		
4	งานภูมิทัศน์	1,792,215.-		
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	137,644.-		
6	งานระบบประปาภายนอก	529,708.-		
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	9,455,175.-	1.2887	12,184,884.-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%		
	เงินประกันผลงานหัก	0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%		
	VAT	7%		
รวมราคาก่อสร้าง				12,184,884.-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประกาศรี ตั้งจิตเรเจริญ ประธานกรรมการ

น.ท. อนวัช วรรณศรี กรรมการ

ร.อ.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฝ.สอ.รฟ.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฝ.สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเสათอม่อและ โครงสร้าง ค.ส.ล.								
-	ทรายหยาบ	24	ลบ.ม.	537.-	12,888.-	91.-	2,184.-	15,072.-	
-	คอนกรีตโครงสร้าง	111	ลบ.ม.	2,140.-	237,540.-	391.-	43,401.-	280,941.-	
-	แบบหล่อคอนกรีต	992	ตร.ม.	200.-	198,400.-	133.-	131,936.-	330,336.-	
-	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm. (RB 24)	1.60	ตัน	21,980.-	35,168.-	4,100.-	6,560.-	41,728.-	
	RB 9 mm. (RB 24)	0.925	ตัน	21,379.-	19,776.-	4,100.-	3,793.-	23,568.-	
	DB 12 mm. (DB 40)	3.52	ตัน	21,307.-	75,001.-	3,300.-	11,616.-	86,617.-	
	DB 16 mm. (DB 40)	3.565	ตัน	21,540.-	76,790.-	3,300.-	11,765.-	88,555.-	
-	พื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	889	ตร.ม.	280.-	248,920.-	25.-	22,225.-	271,145.-	
-	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ^m	1,070	ตร.ม.	47.-	50,290.-	5.-	5,350.-	55,640.-	
-	คอนกรีตทับหน้า	47	ลบ.ม.	2,140.-	100,580.-	391.-	18,377.-	118,957.-	
-	ลวดผูกเหล็ก	245	กก.	31.-	7,595.-	-	-	7,595.-	
-	ตะปู	188	กก.	47.-	8,836.-	-	-	8,836.-	
-	ดินเดิมบดอัดแน่น	184	ตร.ม.	-	-	20.-	3,680.-	3,680.-	
-	รอยต่อคอนกรีตคั่นด้วยโฟมหนา 2 ซม. ลึกประมาณ 15 ซม.								
	ยานวดยุ้แอสฟัลท์ผสมทราย	116	ม.	35.-	4,060.-	วัสดุ+ แรงงาน		4,060.-	
-	งานกำจัดปลวก	1,601	ตร.ม.	55.-	88,055.-	วัสดุ + แรงงาน		88,055.-	
-	เส้น PVC ผึงพื้น	350	ม.	15.-	5,250.-	วัสดุ + แรงงาน		5,250.-	
	รวม				1,169,148.-		260,886.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,430,034	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. ฉนวนกันความร้อน หนา 5 มม.	1,102	ตร.ม.	565.-	622,630.-	70.-	77,140.-	699,770.-	
	- ปิดจั่ว 2 ด้าน เหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. พร้อมโครงคร่าว	64	ตร.ม.	650.-	41,600.-	วัสดุ + แรงงาน		41,600.-	
	- FLASHING(ครอบสัน)	50	ม.	340.-	17,000.-	50.-	2,500.-	19,500.-	
	- FLASHING(ครอบข้าง)	45	ม.	220.-	9,900.-	50.-	2,250.-	12,150.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็ก ชูบสังกะสี	850	ตร.ม.	305.-	259,250.-	75.-	63,750.-	323,000.-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดทนชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กชูบสังกะสี	25	ตร.ม.	335.-	8,375.-	75.-	1,875.-	10,250.-	
	- ฝ้าเพดานเหล็กรีดลอนเคลือบสี ความหนาเหล็กรวมชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า								
	0.50 มม. ติดตั้งโดยระบบสกรูโครงคร่าวเหล็กชูบสังกะสี	207	ตร.ม.	445.-	92,115.-	70.-	14,490.-	106,605.-	
	- BOTTOM TRIM	143	ม.	260.-	37,180.-	50.-	7,150.-	44,330.-	
	- FLASHING CEILING	133	ม.	260.-	34,580.-	50.-	6,650.-	41,230.-	
	- EAVES FLASHING + DRLLING	143	ม.	260.-	37,180.-	50.-	7,150.-	44,330.-	
	รวม				1,159,810.-		182,955.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,342,765	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	319	ตร.ม.	250.-	79,750.-	56.-	17,864.-	97,614.-	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกจากซีเมนต์	71	ตร.ม.	170.-	12,070.-	110.-	7,810.-	19,880.-	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกขยายอากาศ	57	ตร.ม.	210.-	11,970.-	80.-	4,560.-	16,530.-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	798	ตร.ม.	90.-	71,820.-	82.-	65,436.-	137,256.-	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	228	ตร.ม.	250.-	57,000.-	166.-	37,848.-	94,848.-	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.	195	ม.	70.-	13,650.-	44.-	8,580.-	22,230.-	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	25	ตร.ม.	250.-	6,250.-	158.-	3,950.-	10,200.-	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	833	ตร.ม.	100.-	83,300.-	82.-	68,306.-	151,606.-	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	281	ตร.ม.	80.-	22,480.-	61.-	17,141.-	39,621.-	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันตีเส้น	16	ตร.ม.	100.-	1,600.-	127.-	2,032.-	3,632.-	
	- บัวเชิงผนังขัดมัน สูง 0.20 ม.	139	ม.	200.-	27,800.-	วัสดุ + แรงงาน		27,800.-	
	รวม				387,690.-		233,527.-		
	รวมเงินหน้านี้							621,217	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฝ.สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประติ - หน้าต่าง								
	- ป 1	6	ชุด	15,500.-	93,000.-	วัสดุ + แรงงาน		93,000.-	
	- ป 2	1	ชุด	15,500.-	15,500.-	วัสดุ + แรงงาน		15,500.-	
	- ป 3	1	ชุด	3,500.-	3,500.-	วัสดุ + แรงงาน		3,500.-	
	- ป 4	5	ชุด	4,500.-	22,500.-	วัสดุ + แรงงาน		22,500.-	
	- น 1	16	ชุด	6,000.-	96,000.-	วัสดุ + แรงงาน		96,000.-	
	- น 1'	4	ชุด	10,000.-	40,000.-	วัสดุ + แรงงาน		40,000.-	
	- น 2	2	ชุด	14,500.-	29,000.-	วัสดุ + แรงงาน		29,000.-	
	- น 3	2	ชุด	5,000.-	10,000.-	วัสดุ + แรงงาน		10,000.-	
	- น 4	4	ชุด	3,000.-	12,000.-	วัสดุ + แรงงาน		12,000.-	
	รวม				321,500.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							321,500	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งยอง พร้อมหม้อน้ำ	5	ชุด	5,325.-	26,625.-	450.-	2,250.-	28,875.-	
	- โถปัสสาวะชายติดผนัง	4	ชุด	5,590.-	22,360.-	450.-	1,800.-	24,160.-	
	- อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์	2	ชุด	4,000.-	8,000.-	450.-	900.-	8,900.-	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	7	ชุด	3,190.-	22,330.-	450.-	3,150.-	25,480.-	
	- อ่างซิงค์	1	ชุด	5,470.-	5,470.-	450.-	450.-	5,920.-	
	- กระจกเงา	2	ชุด	1,800.-	3,600.-	วัสดุ + แรงงาน		3,600.-	
	- กระจกเงา - หิ้งวางของ	7	ชุด	300.-	2,100.-	70.-	490.-	2,590.-	
	- สายอ่อนชำระ	5	ชุด	849.-	4,245.-	70.-	350.-	4,595.-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5	ชุด	324.-	1,620.-	120.-	600.-	2,220.-	
	- ขอบแขวนผ้า	5	ชุด	140.-	700.-	35.-	175.-	875.-	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	2.3	ม.	2,500.-	5,750.-	วัสดุ + แรงงาน		5,750.-	
	- แผงกันเซรามิค	3	ชุด	925.-	2,775.-	170.-	510.-	3,285.-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะครีลิค	1,694	ตร.ม.	70.-	118,580.-	30.-	50,820.-	169,400.-	
	- งานทาสีน้ำมัน	280	ตร.ม.	75.-	21,000.-	38.-	10,640.-	31,640.-	
	รวม				245,155.-		72,135.-		
	รวมเงินหน้านี้							317,290	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-18W. LED TUBE LAMP	54	ชุด	2,200.-	118,800.-	150.-	8,100.-	126,900.-	
	- ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20W. LED TUBE LAMP	6	ชุด	1,990.-	11,940.-	150.-	900.-	12,840.-	
	- DOWNLIGHT LUMINAI (RERECESS TYPE) 1X ~12 W. LED BULB								
	LAMP (REPLACEME OF 100W GLS LAMP)	8	ชุด	500.-	4,000.-	115.-	920.-	4,920.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP IP65	10	ชุด	1,000.-	10,000.-	135.-	1,350.-	11,350.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	28	ชุด	60.-	1,680.-	80.-	2,240.-	3,920.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G)								
	UNIVERSAL TYPE	24	ชุด	200.-	4,800.-	90.-	2,160.-	6,960.-	
	- 16" CEILING FAN	35	ชุด	1,920.-	67,200.-	400.-	14,000.-	81,200.-	
	ตู้ LC-1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 63AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.416 V.AC.	1	ชุด	12,530.-	12,530.-	1,500.-	1,500.-	14,030.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	5	ชุด	158.-	790.-	-	-	790.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	12	ชุด	158.-	1,896.-	-	-	1,896.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. RCBO	4	ชุด	1,533.-	6,132.-	-	-	6,132.-	
	- GROUND SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	300.-	300.-	2,500.-	
	- MCB 32AT. 3P. 10 kA.	1	ชุด	2,170.-	2,170.-	100.-	100.-	2,270.-	
	รวม				244,138.-		31,570.-		
	รวมเงินหน้า							275,708	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	1,076	เมตร	6.-	6,456.-	5.-	5,380.-	11,836.-	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	1,340	เมตร	8.-	10,720.-	7.-	9,380.-	20,100.-	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	1,123	เมตร	12.-	13,476.-	10.-	11,230.-	24,706.-	
	- 6 Sq.mm. IEC-01	253	เมตร	20.-	5,060.-	12.-	3,036.-	8,096.-	
	- ท่อ ø 15 mm. EMT.	355	ท่อน	76.-	26,980.-	66.-	23,430.-	50,410.-	
	- ท่อ ø 15 mm. IMC.	87	ท่อน	162.-	14,094.-	78.-	6,786.-	20,880.-	
	- ท่อ ø 20 mm. IMC.	20	ท่อน	216.-	4,320.-	84.-	1,680.-	6,000.-	
	- JUNCTION BOX	1	ชุด	70.-	70.-	60.-	60.-	130.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน		0.-	-	-	0.-	
	รวม				81,176.-		60,982.-		
	รวมเงินหน้านี้							142,158	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบโทรศัพท์								
	- 10 Pairs TELEPHONE DISCONNECTION BOX	1	ตู้	3,000.-	3,000.-	500.-	500.-	3,500.-	
	- BACK MOUNT FRAME 3 POS.	1	ชุด	75.-	75.-	-	-	75.-	
	- CONNECTION TERMINAL/w SURGE ARRESTOR	1	ชุด	370.-	370.-	-	-	370.-	
	- CONNECTION TERMINAL	2	ชุด	550.-	1,100.-	-	-	1,100.-	
	- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C	2	ชุด	180.-	360.-	90.-	180.-	540.-	
	- สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV.	48	เมตร	14.-	672.-	7.-	336.-	1,008.-	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	15	ท่อน	76.-	1,140.-	54.-	810.-	1,950.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.-	1,000.-	-	-	1,000.-	
	รวม				7,717.-		1,826.-		
	รวมเงินหน้านี้							9,543	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	88	ม.	13.-	1,144.-	30.-	2,640.-	3,784.-	
	- Ø 3/4"	18	ม.	16.-	288.-	30.-	540.-	828.-	
	- Ø 1"	6	ม.	25.-	150.-	30.-	180.-	330.-	
	- Ø 1 1/2"	6	ม.	37.-	222.-	30.-	180.-	402.-	
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 50 mm.	42	เมตร	54.-	2,268.-	50.-	2,100.-	4,368.-	
	- Ø 63 mm.	46	เมตร	86.-	3,956.-	75.-	3,450.-	7,406.-	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	2,408.-	2,408.-	723.-	723.-	3,131.-	
	- Support & Hanger	1	งาน	803.-	803.-	240.-	240.-	1,043.-	
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2"	10	ตัว	250.-	2,500.-	50.-	500.-	3,000.-	
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1" (ติดได้ SINK)	1	ชุด	345.-	345.-	50.-	50.-	395.-	
	รวม				14,084.-		10,603.-		
	รวมเงินหน้านี้							24,687	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	มาตรวัดน้ำประปา								
	- WATER METER Ø 1 1/2"	1	ชุด	4,425.-	4,425.-	300.-	300.-	4,725.-	
	- GATE VALVE Ø 1 1/2"	2	ชุด	1,205.-	2,410.-	300.-	600.-	3,010.-	
	- CHECK VALVE Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,445.-	1,445.-	300.-	300.-	1,745.-	
	- STRAINER Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,985.-	1,985.-	300.-	300.-	2,285.-	
	- UNION Ø 1 1/2"	2	อัน	95.-	190.-	-	-	190.-	
	- SUPPORT ค.ส.ล.	1	งาน	1,500.-	1,500.-	วัสดุ+แรงงาน		1,500.-	
	GATE VALVE								
	- Ø 1 1/2" w/ หีบกุญแจสำเร็จรูป	1	ชุด	2,705.-	2,705.-	-	-	2,705.-	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Ø 1 1/2"	1	ชุด	19,000.-	19,000.-	-	-	19,000.-	
	BY PASS (ต่อ)								
	- Gate Valve Ø 1 1/2"	2	ชุด	1,205.-	2,410.-	300.-	600.-	3,010.-	
	- Check Valve Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,445.-	1,445.-	300.-	300.-	1,745.-	
	รวม				37,515.-		2,400.-		
	รวมเงินหน้านี้							39,915	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศป.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศป.สอ.รฟ.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฝ.สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานภูมิทัศน์</u>								
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	960	ตร.ม.	60.-	57,600.-	วัสดุ + แรงงาน		57,600.-	
	- คั่นขอบสำเร็จรูป	125	ม.	250.-	31,250.-	วัสดุ + แรงงาน		31,250.-	
	- พื้นผิวขัดเรียบ	242	ตร.ม.	-	-	61.-	14,762.-	14,762.-	
	รวม				88,850.-		14,762.-		
	รวมเงินหน้านี้							103,612	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62-5-045
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62-4-029
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฝ.สอ.รฝ.

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอก								
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 50 mm.	17	เมตร	54.-	918.-	50.-	850.-	1,768.-	
	- Ø 110 mm.	22	เมตร	248.-	5,456.-	150.-	3,300.-	8,756.-	
	ท่อ SLEEVE (SP)								
	- Ø 4"	8	เมตร	693.-	5,547.-	280.-	2,240.-	7,787.-	
	- Ø 6" (ใช้วิธีดันลอด ท่อยาวประมาณ 6 m.)	1	งาน	150,000.-	150,000.-	วัสดุ+แรงงาน		150,000.-	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	3,576.-	3,576.-	1,073.-	1,073.-	4,649.-	
	- Support & Hanger	1	งาน	1,192.-	1,192.-	357.-	357.-	1,549.-	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	GATE VALVE								
	- Ø 4" w/ หีบกุญแจสำเร็จรูป	1	ชุด	17,840.-	17,840.-	-	-	17,840.-	
	รวม				184,529.-		7,820.-		
	รวมเงินหน้านี้							192,349	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62-4-029
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฝ.สอ.รฝ.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62-4-029
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฝ.สอ.รฝ.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฟ.สอ.รฟ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	62-2-107
สถานที่	อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศฟ.สอ.รฟ.

[illegible]